
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowej budynku XII L. O.
ADRES INWESTYCJI : Łódź al. Karola Anstadta 7
INWESTOR : Miasto Łódź, Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
ADRES INWESTORA : 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
ADRES WYKONAWCY : z przetargu
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. mgr inż. I. Nowacka (ś. **)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : arch. mgr inż. I. Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 09-2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09-2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/1-b analogia	Wstępne oględziny obiektu. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/2-b analogia	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/3-b analogia	Opracowanie programu konserwatorskiego. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/5-b analogia	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/4-b analogia	Opracowanie aranżacji plastycznej. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KW d.1 kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji i zajęcie pasa ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
8	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/2-b analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		22000	dm ²	22000.000	
				RAZEM	22000.000
9	KNR AT-08 d.1 0109-02	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
10	TZKNC N-K/ d.1 VI 3/1-a analogia	Uzupełnianie ubytków i fug na elewacji	dm ²		
		35000	dm ²	35000.000	
				RAZEM	35000.000
11	TZKNC N-K/ d.1 VI 2/1-a analogia	Impregnacja po powierzchni elewacji	dm ²		
		22000	dm ²	22000.000	
				RAZEM	22000.000
12	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 0-17 d.1 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0531-07 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNC N-K/ d.1 XVII t.19- a.1A analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; st. trudności - prosty	obiekt		
		3	obiekt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych pow. ponad 0.5 m ² 2.5*1.5*3	m ²		
			m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
18	KNR-W 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		poz.17	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
19	KNR-W 4-01 d.1 0322-04 analogia	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
		3*6	gniazd.	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0906-01 analogia	Renowacja skrzydeł drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 2*2.2*2	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
22	TZKNCBK d.1 XXIV 2704- 02 analogia	Drzwi dwuskrzydłowe z ościeżnicą do oszklenia o ciężarze do 50 kg	kg		
		50	kg	50.000	
				RAZEM	50.000
23	KNR-W 4-01 d.1 0540-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej (pa-rapety) 30*0.45	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
24	KNR AT-05 d.1 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3, 07 m o wys. do 15 m 220	m ²		
			m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
25	d.1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:7,8,9,10,11,14,15,16,19)			
	2	ETAP II			
26	TZKNC N-K/ d.2 VI 6/1-b analogia	Wstępne oględziny obiektu. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	TZKNC N-K/ d.2 VI 6/2-b analogia	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	TZKNC N-K/ d.2 VI 6/3-b analogia	Opracowanie programu konserwatorskiego. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	TZKNC N-K/ d.2 VI 6/5-b analogia	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	TZKNC N-K/ d.2 VI 6/4-b analogia	Opracowanie aranżacji plastycznej. Zły stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KW d.2 kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji i zajęcie pasa ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty 800-220	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
33	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/2-b analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec 80000-22000	dm ² dm ²	 58000.000	
				RAZEM	58000.000
34	KNR AT-08 d.2 0109-02	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie 800-220	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
35	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/1-a analogia	Uzupełnianie ubytków i fug na elewacji 10000-3500	dm ² dm ²	 6500.000	
				RAZEM	6500.000
36	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/1-a analogia	Impregnacja po powierzchni elewacji 80000-22000	dm ² dm ²	 58000.000	
				RAZEM	58000.000
37	KNR 0-17 d.2 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
38	KNR-W 4-01 d.2 0531-07 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR-W 4-01 d.2 1301-07 analogia	Wymiana szafki gaz. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	TZKNC N-K/ d.2 XVII t.19-a.1A analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; st. trudności - prosty 9+2+14+6+2	obiekt obiekt	 33.000	
				RAZEM	33.000
41	KNR-W 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych pow. ponad 0.5 m ² 3.1*1.7*9+2.2*2.05*2+1*1*14+0.5*1.4*6	m ² m ²	 74.650	
				RAZEM	74.650
42	KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.41	m ² m ²	 74.650	
				RAZEM	74.650
43	KNR-W 4-01 d.2 0322-04 analogia	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 11*6+4*20	gniazd. gniazd.	 146.000	
				RAZEM	146.000
44	KNR-W 4-01 d.2 0540-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej (papety) 88*0.45	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
45	KNR AT-05 d.2 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m 800-220	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
46	d.2	Czas pracy rusztowań grupy (poz.)			